

Name of Village/Camp : Markazi Camp		Region: Obock, Djibouti			
Project Code: --		District: --			
Bill of Quantities & Cost (BOQ) for Rehab Community Center					
S.No	Descriptions of work/activities	Unit	Quantity	Unit Cost (USD)	Total Cost (USD)
1,1	Sub structure (Foundation)				
1,11	Nettoyage complet du site y compris remplissage des trous existants, mise à niveau, remblayage et toutes sujétions	M ³	44		
1,12	Travaux de fouilles pour la fondation(0,30m larg. et 0,30m prof.)	M ³	43,00		
1,13	Réalisation du béton de propreté(5cm ép.)	M ³	0,72		
1,14	Fourniture et pose de film polyane	M ³	142		
1,15	Réalisation du béton armé pour la fondation	M ³	4,3		
1,16	Dalle inférieure en béton armé(20cm ép.)	M ³	21,6		
1,17	Poteaux, chainages et raidisseurs en béton armé	M ³	5,7		
1,18					
1,19					
Sub total-1.10					\$0,00
2,1	Superstructure work				
2,11	Murs en parpaings creux selon l'existant	M2	492		
2,12	Charpente métallique y compris, découpe, soudure, peinture antirouille et finition	Pcs	4		
2,13	Couverture en tôles suivant le modèle existant	M ²	135		
2,14	Application d'enduits de ciment lissés (intérieur et extérieur)	M ²	994		
2,15	Fourniture et pose de fenêtres (4) suivant l'existant	U	4		
2,16	Fourniture et pose de fenêtres (1) suivant l'existant	U	3		
Sub Total-2.10					\$0,00
3,1	Finishing, plumbing and other work				
3,11	Peinture intérieure et extérieure	M ²	994		
3,12	Travaux d'électricité (Panneaux solaires, interrupteurs, prises de courant, luminaires, câblages et toutes sujétions)	LS	1		
3,13					
3,14					
Subtotal-3.10					\$0,00
Total Cost for Rehab Football field		USD			\$0,00